Siewierz, dnia 30 marca 2021 r.

RIFZP-VII.271.5.2021

Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia

W związku z wnioskiami o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: **Kompleksowa realizacja w formie „zaprojektuj i wybuduj" inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy od 49 do 50 kW na budynku przedszkola i żłobka w Siewierzu** zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm) wyjaśniamy:

Zapytanie 1:
Czy Zamawiający dopuszcza dobór paneli o wytrzymałości na obciążenie śniegiem 5400Pa, natomiast wiatrem 2400Pa? Standardowa odporność na ssanie, którą spełniają wszystkie moduły to 2400Pa. Aktualne wymogi stawiane modułowi utrudniają uczciwą konkurencję co jest niezgodne z treścią art. 29 ust. 2 Pzp.
Odpowiedź 1:
Zamawiajmy dopuszcza zastosowanie paneli o wytrzymałości na obciążenie zgodnej z obowiązującymi normami.

Zapytanie 2:
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający w ramach przedmiotu zamówienia nie wymaga wykonania systemu monitorowania instalacji?
Odpowiedź 2:
Zamawiający nie potwierdza, że nie wymaga systemu monitorowania instalacji – wręcz przeciwnie, należy wykonać system wizualizacji i pomiarów wyprodukowanej energii i zaoszczędzonych emisji CO2 z poszczególnych paneli PV (oraz całościowo) umożliwiający odczyt we wskazanych przez inwestora miejscach + oprogramowanie systemu (np. komputer, strona www, na urządzeniach przenośnych – smartfonach, karta pamięci) zgodnie z zapisami w SWZ i PFU.

Zapytanie 3:
Po czyjej stronie (wykonawcy/użytkownika) będzie ewentualne wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej budynku w przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego obiektu?
Odpowiedź 3:
Zamawiający nie przewiduje konieczności wzmacniania konstrukcji stropodachu.

Zapytanie 4:
Po czyjej stronie (wykonawcy/użytkownika) będzie uzyskanie zgody/opinii kominiarskiej na wykorzystanie szachtu wentylacyjnego w celu przeprowadzenia przewodów DC?
Odpowiedź 4:
W przypadku przeprowadzenia przewodów DC przez szacht wentylacyjny konieczność uzyskania zgody/opinii kominiarskiej jest po stronie Wykonawcy.

Zapytanie 5:
W dokumencie o tytule: "Program funkcjonalno-użytkowy dla inwestycji pn. „Zaprojektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej – Budynek

przedszkola wraz z żłobkiem w Siewierzu” na stronie 7 w tabeli 1 są podane minimalne parametry paneli fotowoltaicznych. Czy jest możliwość zaproponowania paneli o większej mocy, które będą spełniały wszystkie wymogi, dzięki temu będzie ich mniej a moc będzie taka sama?

Odpowiedź 5:

Dopuszcza się zastosowanie mniejszej liczby paneli o większej mocy, pod warunkiem, że sumaryczna moc instalacji nie ulegnie zmianie względem mocy instalacji wymaganej w dokumentach zamówienia.

BURMISTRZ
mgr Zdzisław Banaś

Do wiadomości:

1. Strona internetowa Zamawiającego
2. A/a